



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงตกแต่งภายใน หอประชุมประกายทอง
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน หอประชุมประกายทอง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	4 งวด (สี่งวด)

งวดที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 15 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- รื้อแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมพร้อมโครงเคร่าซีลาลงของเดิม รื้องานผนังบุหุ้มผ้าของเดิมไม่อุดรองพื้นหลังโครงไม้จ้อยทั้งหมด งานอุปกรณ์ไฟฟ้าผนังและบนฝ้าเพดานรื้อออกทั้งหมด งานขึ้นโครงฝ้าซีลาลงบนเพดาน รวมโครงเคร่างานฝ้าที่บาร์ 70% งานย้ายแอร์ตั้งพื้นคอยเย็นและคอยร้อน ส่วนคอยเย็น 12 เครื่อง ให้ย้ายออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานรื้อติดตั้งจริง ส่วนคอยร้อนขยับแล้วติดตั้งจริงได้เลย งานติดตั้งรางไวร์เวย์ทั้งหมด

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานวางท่อร้อยสายไฟผนังและฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม 3 เฟส 4 สาย 48 ช่อง ขึ้นงานโครงไม้จ้อยและยึดแผ่นไม้อัด 6 มม. ผนังรูปด้าน A และ B ตามแบบเสร็จงานไม้ทั้งหมด รวมผนังเบาฉากบังทางเดินบนเวที ทาเซลโลร์ กันปลวกที่โครงไม้จ้อย สีเข้ม 3 รอบ งานทาสีน้ำฝ้าเพดานทั้งหมด 1 รอบ

แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ขึ้นงานโครงไม้จ้อยและยึดแผ่นไม้อัด 6 มม. ผนังรูปด้าน C และ D ครบตามแบบเสร็จงานไม้ทั้งหมด งานกรุไม้หุ้มเสา 18 ต้น งานโครงไม้จ้อยที่ผนังหรือเสาให้ทาเซลโลร์ กันปลวกสีเข้ม 3 รอบ ไม่รวมงานพันทราย ฟองน้ำหุ้มผนังเทียม งานฝ้าเพดานทาสีน้ำอะคริลิก 100% อีก 1 รอบ ทั้งหมด ติดตั้งคอมไฟบนฝ้าเพดานพร้อมหลอดตะเกียบ LED 20 วัตต์ ครบตามแบบ

แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 40 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- เก็บความเรียบร้อยวัสดุงานบิวท์อิน พันทรายที่ผนัง เสา ฝ้าเพดาน ฟองน้ำหุ้มผนังเทียมครบทั้งหมด เก็บงานทาสี น้ำผนัง เพดานทั้งหมด งานเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าผนังและฝ้าเพดานครบตามแบบทั้งหมด เก็บงานจิมสายไฟและเบรคเกอร์ภายใน ตู้ควบคุมให้เรียบร้อย ติดตั้งคอยเย็นเติมน้ำยาแอร์พร้อมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบเช็คความพร้อม ใช้งานขั้นสุดท้ายตามรูปแบบรายการครบถูกต้องแล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ

แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายสหพรธ อารณ)