



รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน

สิ่งก่อสร้าง	โครงการที่ปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง	90 วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	3 งวด (สามงวด)

งวดที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. ให้ผู้รับจ้างยื่นเอกสารขออนุมัติวัสดุทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานโครงการปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย ก่อนทำการก่อสร้าง
2. งานทาสีสกัดพื้น คสล.ห้องสโมสรม งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเรือส้วม ห้องน้ำรวมชาย-หญิง แล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานวางผัง ขุดฐานราก งานหล่อฐานรากต่อม่อ หล่อคาน เทพื้น คสล.ห้องสโมสรมและงานฐานรากต่อเติมหลังคาฝั่งซ้าย แล้วเสร็จ งานขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขุดดินแทน คสล.รองรับถังบำบัดและถังดักไขมัน
4. งานตัดต้นไม้

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 20 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 40 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานรื้อถอนประตู-หน้าต่างบานเกร็ดร้านอาหาร แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานก่อผนัง งานปูผิวผนัง และงานผิวพื้น งานติดตั้งบานซิงค์แล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานระบบสุขาภิบาล งานล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเดิม แล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานเดินท่อน้ำดี และท่อน้ำเสีย งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานติดตั้งรางน้ำฝนด้านหลังร้านอาหารที่ 16 ,17 และ 18
6. งานติดตั้งโครงเหล็ก งานต่อเติมหลังคาฝั่งซ้ายแล้วเสร็จทั้งหมด
7. งานติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกกันนก

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง จำนวนร้อยละ 40 ของราคาที่ประมูลได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานมุงหลังคาเหล็ก งานทาสีผนังอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานฝ้าเพดาน งานสถาปัตยกรรม และตกแต่งอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
3. งานติดตั้งประตู และสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานติดตั้งปั๊มน้ำ
5. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
6. ได้ทำการก่อสร้าง เก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาจ้างทุกประการ

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้แบ่งงวดงาน
(นางสาวนงเยาว์ บุญยรัตพันธุ์)

